

PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS NA AVENIDA OTTO RATDKE

LOCAL: LAGOA DOS TRÊS CANTOS / RS

EMPREITADA GLOBAL								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	Unid.	Quant.	Material	Mão-Obra	Total Material	Total Mão-Obra	Total Geral
1.0	PAVIMENTAÇÃO							
1.1	Regularização e compac. pó de brita para base	m ²	274.00		5.00	-	1,370.00	1,370.00
1.2	Recorte do asfalto (c/ disco diamantado) para instalação de meio fio	m ²	107.00		16.00	-	1,712.00	1,712.00
1.3	Meio-fio 100x30x12 cm Rejuntado	und	770.00	17.25	9.50	13,282.50	7,315.00	20,597.50
1.4	Piso de concreto cor vermelho (20x15x6cm) com toseto natural cinza (10x10x6cm) cfe. Projeto	m ²	137.00	54.00	18.00	7,398.00	2,466.00	9,864.00
1.5	Piso de concreto cor cinza natural (20x15x6cm) com toseto vermelho (10x10x6cm) cfe. Projeto	m ²	137.00	46.50	18.00	6,370.50	2,466.00	8,836.50
1.6	Piso de concreto cor natural cinza (10x10x6cm) cfe. Projeto	m ²	77.00	51.75	18.00	3,984.75	1,386.00	5,370.75
	Total do Item					31,035.75	16,715.00	47,750.75
2.0	CANTEIRO FLOREIRA							
2.1	Base de concreto 20 fck (0,20x0,20x4m)	m ³	0.16	450.00	280.00	72.00	44.80	116.80
2.2	Concreto ciclópico para preenchimento dos blocos	m ³	0.11	350.00	280.00	38.50	30.80	69.30
2.3	Muro com bloco concreto vazado - tipo floreira (38,5x20x25cm) cfe. Memorial com pintura acrílica	und	10.00	35.00	30.00	350.00	300.00	650.00
2.4	Prancha de concreto (0,07x0,25x1,00m) pintado com tinta amadeirada concretado nas floreiras	und	2.00	60.00	55.00	120.00	110.00	230.00
2.5	Prancha de concreto (0,07x0,25x1,40m) pintado com tinta amadeirada concretado nas floreiras	und	2.00	84.00	55.00	168.00	110.00	278.00
2.6	Terra com árvore (fênix) 2mh	m ²	1.00	235.00	25.00	235.00	25.00	260.00
	Total módulo					983.50	620.60	1,604.10
	Total do Item	mod.	22.00			21,637.00	13,653.20	35,290.20
3.0	MURO COM FLOREIRAS							
3.1	Muro com bloco concreto vazado - tipo floreira (64x26x25cm) cfe. Memorial	und	14.00	29.00	18.00	406.00	252.00	658.00
3.2	Terra com vegetação á definir	und	14.00	12.00	9.00	168.00	126.00	294.00
	Total módulo					574.00	378.00	952.00
	Total do Item	mod.	18.00			10,332.00	6,804.00	17,136.00
	TOTAL DO ORÇAMENTO					63,004.75	37,172.20	100,176.95

Obs. Fica por conta da Prefeitura Municipal: O Pó de brita para a base e rejuntamento e remoção do asfalto dos canteiros

Lagoa dos Três Cantos, 14 de Novembro de 2014.

ANDRÉA REJANE KAYSER
ENG. CIVIL

SERGIO ANTONIO LASCH
PREFEITO MUNICIPAL

