

MEMORIAL DESCRITIVO
FECHAMENTO DO SAGUÃO.

Este memorial tem por objetivo nortear os trabalhos de FECHAMENTO DO SAGUÃO do prédio da prefeitura municipal.

O piso existente deverá ser cortado, para fazer o concreto ciclópico aonde teremos paredes de alvenaria.

O piso deverá ser regularizado com concreto para atingir o nível existente das lajes de pedra e deverá ter uma camada de concreto de 3 cm no mínimo acima deste, as pedras soltas deverão ser retiradas.

As alvenarias deverão seguir as alturas de projeto. As alvenarias deverão ser rebocadas, devidamente lixadas e pintadas.

Teremos divisórias de gesso acartonado, que deverão ser devidamente lixadas e pintadas.

O forro será em gesso com negativos e com luminárias de led embutidas e algumas dicroicas de acordo com projeto, teremos também 8 tomadas em cada sala, algumas na alvenaria e outras nas divisórias de gesso.

As aberturas serão de vidro temperado laminado de 10 mm, na cor fumê, com perfis de sustentação, e com um perfil superior mais largo preso ao forro para poder esconder o forro de gesso interno no mínimo de 10 cm, tendo as esquadrias dimensões e formas de abrir de acordo com o projeto.

Das portas do saguão fechado até o passeio público da Rua Ervino Petry teremos uma rampa leve e o preenchimento com concreto da parte mais baixa. (contrapiso alisado).

1) Fundação:

Serão executadas as valas de fundação de 0,40 x 0,30 pelo comprimento, para receber o concreto ciclópico, e será escavado manualmente.

2) Alvenaria:

Será executada uma alvenaria de tijolos furados de acordo com o projeto e o encunhamento de tijolos maciços entre alvenaria e viga ou laje. Teremos também um floreiro em alvenaria.

3) Revestimentos:

Será executado um contrapiso, para receber um revestimento em porcelanato. Teremos também o reboco das paredes, com chapisco e massa única. O forro (laje) receberá revestimento de gesso. O forro será de gesso com negativos. As divisórias serão de gesso acartonado. Teremos também pingadeiras em granito as quais deverão seguir a mesma cor das já existentes na edificação.

4) Pintura:

Será executada a pintura com tinta acrílica sobre as paredes e gesso, após serem lixadas e a superfície preparada.

5) Instalações Elétricas:

Teremos luminárias de led para embutir e algumas dicroicas e oito pontos de tomadas em cada sala, bem como interruptores para acionar as luminárias.

Lagoa dos Três Cantos, 09 de Outubro de 2021.

Sergio Antonio Lasch

Prefeito Municipal

Andréa Rejane Kayser

Engenheira Civil