

ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS TRES CANTOS
INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA SEDE DO MUNICIPIO

19/10/2022

Item	Descrição dos serviços	Qtd.	Un	Material	
				R\$ UNIT	R\$
1	INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA SEDE DO MUNICIPIO				
1.1	BOMBA SUBMERSA DE 3.5Hp 4", 13 Estágios, 220 VOLTS MONOFÁSICA	1,00	Unid	R\$ 8.465,10	R\$ 8.465,10
1.2	TUBO PVC GEOMECANICO 40MM	64,00	m	R\$ 49,90	R\$ 3.193,60
1.3	QUADRO DE COMANDO	1,00	Unid	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00
1.4	CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	80,00	m	R\$ 22,60	R\$ 1.808,00
1.6	CURVA GALVANIZADA 1.1/2"	1,00	Unid	R\$ 79,29	R\$ 79,29
1.7	LUVA GALVANIZADA 1.1/2" ASSENTO CONICO BRONZE	1,00	Unid	R\$ 62,51	R\$ 62,51
1.8	LUVA GALVANIZADA 1.1/2"	16,00	Unid	R\$ 25,00	R\$ 400,00
1.9	HIDROMETRO MULT20MP/H, 1 1/2"	1,00	Unid	R\$ 774,25	R\$ 774,25
1.10	TUBO GEOMECANICO 6"	18,00	m	R\$ 250,00	R\$ 4.500,00
1.11	SELO SANITARIO 1M	1,00	Unid	R\$ 400,00	R\$ 400,00
1.12	VEDAÇÃO SANITÁRIA COM ARGILA EXPANSIVA	1,00	Unid	R\$ 450,00	R\$ 450,00
1.13	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 6"	100,00	m	R\$ 110,00	R\$ 11.000,00
1.14	REABERTURA EM 12"	18,00	m	R\$ 140,00	R\$ 2.520,00

Total: R\$ 35.277,75

César Doblér Fink
 Eng Civil e Seg do Trabalho
 CREA RS123162

Sergio Antonio Lasch
 Prefeito Municipal