



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Rua Ervino Petry, 100 – CEP 99495-000
Fone/Fax: (0xx54) 3392-1082 / 1083 / 1084 / 1085 / 1086
CNPJ: 94.704.277/0001-94
Email: pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br
O TRABALHO QUE VOCÊ VÊ!



MEMORIAL DESCRITIVO

FECHAMENTO DO SAGUÃO – Prefeitura Municipal.

Rua Ervino Petry-Lagoa dos Três Cantos/RS.

Este memorial tem por objetivo nortear os trabalhos de FECHAMENTO DO SAGUÃO do prédio da prefeitura municipal.

O piso existente deverá ser cortado, para fazer o concreto ciclópico aonde teremos paredes de alvenaria, ou meia parede.

O piso deverá ser regularizado com concreto para atingir de 3 cm no mínimo acima das pedras que existem hoje, as pedras deverão ser retiradas e completado com concreto.

As alvenarias deverão seguir as alturas de projeto. As alvenarias deverão ser rebocadas, com massa, devidamente lixadas e pintadas, conforme consta no orçamento.

Teremos divisórias de gesso acartonado, que deverão ser devidamente lixadas com massa látex e pintadas, conforme consta no orçamento.

O forro será em gesso acartonado, com negativos e com luminárias. As luminárias (arandelas) de sobrepôr, poderão ser substituídas por luminárias embutidas de LED. Teremos também dicróicas de acordo com projeto, teremos ainda 8 tomadas em cada sala, algumas na alvenaria e outras nas divisórias de gesso.

Das portas do saguão fechado até o passeio público da Rua Ervino Petry teremos uma rampa leve e o preenchimento com concreto da parte mais baixa (contrapiso alisado). Teremos também a retirada das pedras dessa parte e tudo completado com concreto..

1) Fundação:

Serão executadas as valas de fundação de 0,40 x 0,30 pelo comprimento, para receber o concreto ciclópico, e será escavado manualmente.

2) Alvenaria:

Será executada uma alvenaria de tijolos furados de acordo com o projeto e o encunhamento de tijolos maciços entre alvenaria e viga ou laje. Teremos também um floreiro em alvenaria.

3) Revestimentos:

Será executado um contrapiso, para receber um revestimento em porcelanato. Teremos também o reboco das paredes, com chapisco e massa única e massa latex. O forro (laje) receberá revestimento de gesso. O forro será de gesso acartonado com negativos. As divisórias serão de gesso acartonado.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS TRÊS
CANTOS**

Rua Ervino Petry, 100 – CEP 99495-000
Fone/Fax: (0xx54) 3392-1082 / 1083 / 1084 / 1085 / 1086
CNPJ: 94.704.277/0001-94
Email: pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br
O TRABALHO QUE VOCÊ VÊ!



Teremos também pingadeiras em granito as quais deverão seguir a mesma cor das já existentes na edificação. O floreiro deverá ser impermeabilizado internamente.

O banheiro será reformado, será demolido o revestimento cerâmico (piso e parede), serão retirados pia e vaso, serão instalados novos e porcelanato no piso e revestimento cerâmico nas paredes. Será também retirada a porta existente e instalada uma outra porta.

4) **Aberturas:**

As aberturas serão de vidro temperado de 10 mm, na cor fumê, com perfis de sustentação, e com um perfil superior mais largo preso ao forro ou viga para poder esconder o forro de gesso interno no mínimo de 10 cm, tendo as esquadrias dimensões e formas de abrir de acordo com o projeto.

5) **Pintura:**

Será aplicado o selador, após, será executada a pintura com tinta acrílica sobre as paredes e gesso, após a aplicação da massa látex, após serem lixadas e a superfície preparada. A cor deverá ter a aprovação da administração.

6) **Instalações Elétricas:**

Teremos luminárias para embutir e algumas dicroicas para embutir no gesso e oito pontos de tomadas em cada sala, bem como interruptores para acionar as luminárias. Convém ressaltar que as luminárias deverão ter a aprovação da administração.

Lagoa dos Três Cantos, 17 de Novembro de 2022.

Sergio Antonio Lasch
Prefeito Municipal


Andréa Rejane Kayser
Engenheira Civil